

Auftraggeber: Stadt Winterberg

Wirtschaftswegebau Winterberg auf 3 OT – Asphalt – mit Fördermitteln

Baufenster ab 12.07.2024 mit Fertigstellung inkl. Rechnung bis 30.10.2024

FSS Bk 0,3 0/45 D 25 cm 2285 m³

Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn abbrechen 25kN/m³ D bis 10cm 7350 m²

Stoffe, belastet, gefährlich, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte separiert aufnehmen und laden 1280t + Zulage

Asphalttragdeckschicht AC16TDN Fahrbahn Bindem. 70/100 D 10cm 7350 m²

Bankett profilgerecht herstellen 210 m³

Mulde ausräumen herstellen 300 m

Zaun aufnehmen, lagern, herstellen - Holzlattenzaun, Einzelfundament 60 m

Zaun aufnehmen, wiederherstellen, Weidezaun, Stacheldraht 3-züigig 600 m

Astschnitt 31 bis 60 cm 30 St

Baumschutz 40 St