

**Auftraggeber:** Stadt Hallenberg /  
**Abwasser-/Wasserwerk der Stadt Hallenberg**  
**Baumaßnahme:** Ausbau der „Grabenstraße“ im Stadtgebiet Hallenberg  
**Aufgliederung:** Teil 1 - Straßenbau / Teil 2 - Mischwasserkanalisation /  
Teil 3 – Wasserleitung

**Leistungsumfang:**

- Teil 1:** 725 m<sup>3</sup> Bodenaushub / 650 m<sup>3</sup> Frostschutzmaterial 0/45 / 325 m 3-zeilige Rinne / 750 m Bordanlagen / 1.200 m<sup>2</sup> gebundener Oberbau (4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS sowie 12 cm Asphalttragschicht AC 22 TN) / 13 Stück Regenabläufe, einschl. Anschlussleitungen DN 150
- Teil 2:** 3.150 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub bis 3,0 m Tiefe / 380 m Steinzeugrohre DN 500 – DN 700/ 12 Stück Schachtbauwerke DN 1000 - DN 1500 bis 3,0 m Tiefe / 20 Stück MW-Hausanschlüsse, einschl. 80 m PVC-Rohrleitung DN 150 sowie Erdarbeiten
- Teil 3:** 690 m<sup>3</sup> Aushub Leitungsgraben bzw. Montage-/Berstgruben bis 1,75 m Tiefe / 140 m DN 80 sowie 220 m DN 100 Rohrleitung aus duktilem Gusseisen / 7 Stück Absperrschieber DN 80 bzw. DN 100 / 5 Stück Unterflurhydranten DN 80 / 17 Stück Anbohrarmaturen für TW-Anschlüsse, einschl. 75 m PE-HD Druckrohrleitung DA 32 sowie Erdarbeiten

**Ergänzung bei Beurteilung der Eignung w):**

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. oder einer gleichwertigen Gütesicherungsstelle herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK3 oder einer gleichwertigen Zertifizierung sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Ferner ist eine DVGW-Zertifizierung zur Verlegung von PE-HD sowie duktilen Gussrohren mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

**Termine:** Submission 27.06.2024 / Zuschlags- und Bindefrist: 26.07.2024 /

**Baubeginn:** 12.08.2024

**Bauende:** spätestens bis 17.10.2025

**gef. Sicherheiten:** Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung 5% / für Mängelansprüche 3%