

### Vorveröffentlichung nach § 20 Abs. 4 VOB/A

<b>Auftraggeber</b>	Hansestadt Medebach, Österstraße 1, 59964 Medebach, Tel.: 02982/4000, Fax: 02982/400-410, E-Mail: post@medebach.de
<b>Auftragsgegenstand</b>	Dreifachturnhalle Medebach, Malerarbeiten
<b>Ort der Ausführung</b>	59964 Medebach, St.-Sebastianus-Weg 4
<b>Art und voraussichtlicher Umfang der Lieferung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Stück fahrbare Gerüste Arbeitshöhe 8m</li> <li>- 1400 m<sup>2</sup> senkrechte Flächen abkleben und mit Folie schützen</li> <li>- 1410 m<sup>2</sup> Bodenflächen mit Pappe 250g/m<sup>2</sup> auslegen</li> <li>- 2200 m<sup>2</sup> Wandflächen trocken reinigen ggf. anschleifen als Vorbereitung</li> <li>- 670 m<sup>2</sup> Deckenflächen trocken reinigen als Vorbereitung</li> <li>- 280m<sup>2</sup> neu verputzte Flächen reinigen als Vorbereitung</li> <li>- 155 m Risse im Putz schließen</li> <li>- 75 Stück Putzflächen ausbessern bis 1m<sup>2</sup> Größe</li> <li>- 150 m<sup>2</sup> Wandflächen mit Armierung spachteln (Rissüberbrückung)</li> <li>- 180 m<sup>2</sup> neuen Putz spachteln für Beschichtung Q3</li> <li>- 360 m<sup>2</sup> Münchener Rauputz überspachteln</li> <li>- 130 m Putz an neue Stahlzargen anarbeiten</li> <li>- 860 m<sup>2</sup> Grundierungen auftragen (Putz/GK/Beton)</li> <li>- 150 m<sup>2</sup> Malervlies tapezieren</li> <li>- 2530 m<sup>2</sup> Wandbeschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe</li> <li>- 690 m<sup>2</sup> Deckenbeschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe</li> <li>- 155 m Stützen und Brüstungen beschichten (Abwicklungsmaß 115cm -170cm)</li> <li>- 360 m<sup>2</sup> Kunstharzputz innen als Rollputz auftragen</li> <li>- 45 m Stahlhandlauf Renovierungsbeschichtung mit schlagfestem Kunstharzlack</li> <li>- 50 Stück Stahlzargen beschichten mit schlagfestem Kunstharzlack</li> <li>- 4 Stück Stahlzargen und Türblätter Brandschutztüren Renovierungsbeschichtung mit schlagfestem Kunstharzlack</li> </ul>
<b>Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung</b>	06.01.2025 – 28.02.2025